

HomeReNo

Lieu: Ampitatafika

D008

0320723470

Debut des travaux: 2024-02-14

Fin des travaux: 2024-06-13

Duree: 120 jours

Type de maison: KINSHASA

Type de finition: Standard

Hausse du prix par rapport au type de finition: 0.0 %

No.	Designations	U	Q	PU	Total
401	chassis vitrees	m2	6,6	602 000 Ar	3 973 200 Ar
303	Peinture exterieure	m2	192	13 078,66 Ar	2 511 102,72 Ar
302	Peinture interieure	m2	203	10 060,51 Ar	2 042 283,53 Ar
203	chape de 2cm	m3	91,8	33 566,54 Ar	3 081 408,37 Ar
201	maconnerie de moellons	m3	30,4	172 114,4 Ar	5 232 277,76 Ar
105	Mur 22cm	m2	160,5	45 000 Ar	7 222 500 Ar
103	Armature pour Beton	kg	820,05	8 500 Ar	6 970 425 Ar
102	beton armee dosee a 350kg/m3	m3	21,16	573 215,8 Ar	12 129 246,33 Ar
101	Travaux d'implantation	fft	1	152 656 Ar	152 656 Ar
Montant total					43 315 099,71
Montant total avec hausse de prix du type de finition					43 315 099,71

Palements

Total paye: 0 Ar